

ДАННЫЕ

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд Верхнекамского муниципального района Кировской области, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов) за период с 1 января по 31 марта 2019 года

В I квартале 2019 года на территории Верхнекамского района Кировской области энергосервисных контрактов не заключалось.

В настоящее время в Верхнекамском районе реализуется 4 энергосервисных контракта, направленных на снижение затрат по потреблению энергоресурсов, заключенных между образовательными учреждениями и ООО «ЕЭС-Гарант» сроком на 5 лет, а также один контракт между МКУ Администрация Кирсинского городского поселения и ООО «Вятстройпроект» сроком на 5 лет с целью обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения:

1) В здании средней школы пос. Лесной Верхнекамского района проведен демонтаж существующих светильников и установка 309 новых светодиодных светильников (31.08.2017). Стоимость контракта – 990 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит 112 665 кВт*ч.

В I квартале 2019 года получена экономия – 2 332 кВт*ч или 18,47 тыс. рублей, а сначала реализации контракта экономия составила 25 722 кВт*ч или 199,3 тыс. рублей.

2) В здании средней школы пгт. Рудничный Верхнекамского района Кировской области проведен демонтаж существующих светильников и установка 501 новых светодиодных светильников (31.08.2017). Стоимость контракта – 950 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит 108 528 кВт*ч.

В I квартале 2019 года получена экономия – 3 770 кВт*ч или 29,86 тыс. рублей, а сначала реализации контракта получена экономия 24 576 кВт*ч или 181,08 тыс. рублей.

3) В здании средней школы п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области проведен демонтаж существующих светильников и установка 439 новых светодиодных светильников (31.08.2017). Стоимость контракта – 1 174 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит 136 320 кВт*ч.

В I квартале 2019 года получена экономия – 3 644 кВт*ч или 28,86 тыс. рублей, а за период реализации контракта сэкономлено 19 128 кВт*ч или 138,12 тыс. рублей.

4)В рамках заключенного (24.07.2018) энергосервисного контракта в г. Кирс, п. Барановка, д. Кочкино, д. Плотниковы, п. Пещера, п. Гарь Верхнекамского района Кировской области проведены следующие мероприятия:

- ✓ демонтаж существующих светильников с кронштейнами в количестве 497 шт.;
- ✓ демонтаж 5 существующих шкафов управления наружным освещением;
- ✓ монтаж новых светодиодных уличных светильников с вторичной оптикой 40 Вт – 391 шт.;
- ✓ монтаж светильников с элементами АСУНО 60 Вт – 106 шт.;
- ✓ поставка светодиодного оборудования с вторичной оптикой – 497 шт.;
- ✓ установка программного реле времени «РВПГ-2» с годовым циклом программирования – 48 шт.

Стоимость контракта – 5 800 тыс. руб. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного контракта составит 1 536 509 кВт*ч.

В I квартале 2019 года получена экономия – 92 345 кВт*ч или 439 тыс. рублей, а за 6 месяцев реализации контракта 184 343 кВт*ч или 853 тыс. рублей.